

Verlegehinweise

Dr. Alex Galabau GmbH
Züllsdorfer Str. 13/14, 04886 Döbrichau
Tel.: +49 (35365) 2783, Fax.: +49 (35365) 35542
E-Mail: mail@dr-alex-rollrasen.de



Mit Rollrasen haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden, wodurch die Nutzung der begrünter Fläche in kürzester Zeit möglich wird.

Bodenvorbereitung

- Herstellung einer ebenen, trittfesten und unkrautfreien Fläche
- Planum 2 *cm* unter der Endhöhe
- Starterdüngung mit 35 *g/m²* Rasenlangzeitdünger

Rollrasenverlegung

- Schnellstmögliche Verlegung nach Erhalt des Rasens
- Verlegen engfugig im Verband
- Rollrasen kann mit Sägemessern passgerecht geschnitten werden
- Nach dem Verlegen mit 80 *kg* Walze anwalzen
- Unbedingt mit 20 *l/m²* intensiv anwässern (auch bei Regenwetter), um die Kapillaren mit dem Unterbau herzustellen

Pflege nach dem Verlegen

- 14 Tage den Rollrasen feucht halten, um das Anwachsen zu ermöglichen
- 1. Mähen auf 3,5 *cm* nach 14 Tagen
- Dann erfolgt die Pflege wie üblich

Düngung

Unser Rollrasen wird vor der Ernte gedüngt und bringt daher Nährstoffe für das Anwachsen mit. Abhängig vom Nährstoffgehalt des Unterbaues und der Höhe der Belastung der Rasenfläche ist die Düngung wie folgt durchzuführen:

- März - Stickstoffdünger 25 g/m^2 nach Bedarf
- April - Langzeitdünger 15-9-15 (2) = 40 g/m^2
- Juni - Stickstoffdünger 25 g/m^2 nach Bedarf
- August - Langzeitdünger 15-9-15 (2) = 40 g/m^2

Mähen

- Alle 8-14 Tage auf $3,5 \text{ cm}$